

成都卓姆自控设备有限公司“生产阀门仪器仪表项目”

竣工环境保护验收意见

2021年1月8日，成都卓姆自控设备有限公司在公司主持召开了《生产阀门仪器仪表项目》竣工环境保护验收会，验收组由业主单位成都卓姆自控设备有限公司和特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

成都卓姆自控设备有限公司位于成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光西路115号成都南光机器有限公司园区内，投资30万元建设“生产阀门仪器仪表项目”，年产阀门400台。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年7月25日成都卓姆自控设备有限公司完成本项目投资自主备案；2017年8月5日委托四川嘉盛裕环保工程有限公司编制《成都卓姆自控设备有限公司生产阀门仪器仪表项目环境影响报告表》；2018年12月四川嘉盛裕环保工程有限公司编制完成《成都卓姆自控设备有限公司生产阀门仪器仪表项目环境影响报告表》；2019年2月28日取得成都市龙泉驿区环境保护局出具的《关于成都卓姆自控设备有限公司生产阀门仪器仪表项目环境影响报告表审查批复》（龙环审批[2019]复字19号）。

（三）投资情况

本项目实际总投资30万元，实际环保投资3.5万元，环保投资比例为12%。

（四）验收范围

本次验收包括成都卓姆自控设备有限公司生产阀门仪器仪表项目实际建设内容。本项目实际的建设内容包括生产车间、办公区、环保设施等。

二、工程变动情况

本项目实际建设与环评一致，根据《四川省环境保护局关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》，本项目的建设性质、规模、地点、服务范围、服务年限、生产工艺和环保措施均未发生重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为洗手用水和办公用水，洗手用水经油水分离器处理后，和办公用水一同进入园区化粪池处理，最终由市政管网进入陡沟河污水处理厂处理后排入陡沟河。

（二）噪声

本项目噪声主要来源于设备噪声。在车间内部经过隔声、减振、消声、阻尼等治理措施后，再经厂房隔声、距离衰减、绿化带隔声等作用，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，不会对区域声环境质量造成明显的不利影响。

（三）固废

本项目生产中产生的固体废弃物主要有危险废物和一般固废两类。项目设有固体废物收集点，产生的固体废物进行分类收集，并设置危险废物暂存间，对固体废物进行分类暂存，定期委托资质单位处置。

（1）一般固废

本项目一般废物主要为生产过程中产生的废边角料及金属废屑、废包装、切削液过滤的金属废屑。

废边角料和废包装材料存放于该一般固废存放间，并定期由供销商回收处理或外售废品回收站；切削液过滤的金属废屑外售废品回收站；办公生活垃圾收集后由市政环卫部门清运处理。

（2）危险废物

本项目危险废物为：废含油抹布及手套、废切削液、废导轨润滑油、隔油池废油脂、废油桶。危险废物分类暂存于危险废物暂存间，定期交由四川省中明环境治理有限公司处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收期间废水监测结果表明，废水中氨氮和总磷符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值，其余项符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值，废水实现达标排放。

2、噪声

验收期间噪声监测结果表明，项目昼间噪声监测点均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。噪声实现达标排放。

3、固废

验收期间项目所有固废均得到合理处置，未造成二次污染，满足环保要求。

4、总量控制检查

项目废水氨氮、化学需氧量排放总量均小于环评预测总量。

五、工程建设对环境的影响

验收监测报告表明：本项目废水、噪声均能达标排放，固体废物妥善处置，对周边环境影响较小。

六、验收结论

成都卓姆自控设备有限公司“生产阀门仪器仪表项目”环保审查、审批手续完备，项目配套的废水、噪声、固废污染防治设施及措施按环评要求建成和落实，环保管理符合相关要求，竣工环保验收合格。

验收组成员：

李开尧 杨星福 陶明 王碧玲

成都卓姆自控设备有限公司

2021年1月8日

成都卓姆自控设备有限公司“生产阀门仪器仪表项目”

环境保护自主验收签到表

姓名	单位名称	职务/职称	电话	备注
李开亮	成都卓姆自控公司	总经理	13388176968	业主
杨星福	成都卓姆自控公司	生产总监	18090032152	业主
陶明	成都卓姆自控公司	技术员	13678163515	业主
王兴	成都卓姆自控公司	高工	13881786729	业主

2021 年 1 月 8 日